

СВЕРДЛО СПІРАЛЬНЕ HSS TiN DIN 338 TYPE RN




RED LINE

Властивості:

Термін служби	●●○○
Швидкість свердління	●●○○
Якість отвору	●●○○
Універсальність	●●○○
Глибина свердління	5xØ свердла

Діаметр	Довжина	Довжина спіральної частини	Артикул	Упаковка
2	49	24	0626720	10
2,5	57	30	0626725	
3	61	33	0626730	
3,2	65	36	0626732	
3,5	70	39	0626735	
4	75	43	0626740	
4,2	75	43	0626742	
4,5	80	47	0626745	
5	86	52	0626750	
5,5	93	57	0626755	
6			0626760	
6,5	101	63	0626765	
7	109	69	0626770	
7,5			0626775	
8	117	75	0626780	
8,5			0626785	
9	125	81	0626790	5
10	133	87	06267100	
10,5			06267105	
11	142	94	06267110	
12	151	101	06267120	

Нержавіюча сталь



Спиральне свердло HSS TiN для точного свердління, кут при вершині 135°

Точне та якісне свердління

Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління. Чітка геометрія ріжучих кромek забезпечує високу якість і точність отвора

Самоцентруючі свердла

Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.

TiN-покриття

TiN-покриття підвищує стійкість поверхні до стирання і забезпечує більш високу швидкість відводу тепла від точки свердління.

Примітка:

Починаючи з діаметра свердла 13 мм, хвостовики мають розмір 12.7 мм.